

PT. MAULA MAHA CIPTA

Jl. Kebon Kosong Raya No. F70 Rt.003/010 Kel. Kemayoran Jakarta 10620

Telp: (+62) 812.1800.1487 Email: maula_mc@yahoo.com

Jakarta, 20 Maret 2020

Kepada Yth, No : 015/BP/III/2020 Bapak Sandi, Perihal : Penawaran Harga

Dengan hormat,

Berdasarkan permintaan bapak untuk melakukan analisa stabilitas lereng pada area tinjauan di cluster Damar, berikut kami lampirkan penawaran harga untuk pekerjaan tersebut diatas:

I. <u>BIAYA</u>

No.	Jenis Pekerjaan	Satuan	Vol	Harga Satuan	Jumlah Harga
				Rp.	Rp.
I	Pekerjaan Lapangan (Field Work)			1377	
1	Mob./Demob Alat & Orang	Ls	1	4,000,000	4,000,000
2	Akomodasi; 2 teams	Ls	1	3,000,000	3,000,000
3	Sondir 2,5 Tonf	pos	6	600,000	3,600,000
4	Bor dalam 2 @ 15.00 m dan 2 @ 30.00 m				
	a. Kedalaman pengeboran 0-20 meter	m	70	250,000	17,500,000
	b. Kedalaman pengeboran 20-40 meter	°m	20	300,000	6,000,000
5	Pengujian SPT interval 2.0 meter	test	46	110,000	5,060,000
6	Pengambilan sample undisturbed	tube	16	110,000	1,760,000
7	Site Moving dan instal mesin sondir	test	6	100,000	600,000
8	Site Moving dan instal mesin bor	pos	4	1,000,000	4,000,000
9	Core Box	bh	12	150,000	1,800,000
10	Kebutuhan air kerja untuk pemboran	Ls	4	500,000	2,000,000
	Keamanan dan jaga malam (koordinasi)	Ls	1	1,500,000	1,500,000
12	Supervisor lapangan	Ls	1	5,000,000	5,000,000
п	Pekerjaan Laboratorium (Laboratory Work)				
1	Index Properties Test	nos	16	260,000	4,160,000
	Water content, density, atterberg limit, grain size distribution, specific gravity				
2	Engineering Properties:				
а	Consolidation	nos	12	125,000	1,500,000
b	Triaxial UU	nos	8	120,000	960,000
С	Triaxial CU (by request)	nos	8	550,000	4,400,000
d	Unconfined Compression Test (Soil)	mos	8	100,000	800,000
ш	Engineering Analysis (termasuk factual report)	Ls	1	25,000,000	25,000,000
IV	Reporting 3 Buku	Ls	1	1,500,000	1,500,000
Sub Total R				94,140,000	
PPn 10% Rp				9,414,000	
	Grand Total			Rp	103,554,000



PT. MAULA MAHA CIPTA

Jl. Kebon Kosong Raya No. F70 Rt.003/010 Kel. Kemayoran Jakarta 10620

Telp: (+62) 812.1800.1487 Email: maula_mc@yahoo.com

II. LINGKUP PEKERJAAN

- Penyelidikan Tanah ; Pemboran dan Pengujian Sondir
- Pengujian laboratorium
- > Faktual report
- Analisa rekayasa dan saran; stabilitas lereng

III. LAMA PEKERJAAN/ WAKTU:

Pekerjaan dilakukan dengan durasi 70 hari kerja; termasuk pengambilan data, laboratorium dan analisa.

IV. RINCIAN PEMBAYARAN:

Pembayaran dapat dilakukan pada rekening BNI dengan nomor rekening : 0258060782 an PT MAULA MAHA CIPTA

DP : 50% setelah SPK atau PO di berikan.

Pelunasan : 100% setelah Laporan akhir diserahkan.

Pembayaran dilakukan setelah invoice diserahkan dan jangka waktu tunggu selama 14

hari.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kepercayaan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami, Menyetujui,

Edwin Pramond ST., SH

(0812-1800-1487)

Nama Jelas_:_____

Apabila disetujui, mohon penawaran ini diemail

kepada kami.