## RENCANAN ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN : LAPANGAN FUTSAL

LOKASI : CITY PARK - CITRAINDAH CITY

NO	URAIAN	SAT	VOLUME	PT. CIPUTRA INDAH		KETERANGAN
				HARSAT	JUMLAH	KETERANGAN
Α	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	Bouwplank / Pengukuran	m²	480,00	15.000	7.200.000	
	Air Kerja + Listrik Kerja	Ls	1,00	1.500.000	1.500.000	
3	Kebersihan	Ls	1,00	1.500.000	1.500.000	
4	Keamanan	Ls	1,00	2.000.000	2.000.000	
	Sub Total A				12.200.000	
В	PEKERJAAN KONSTRUKSI LAPANGAN					
	Pekerjaan Galian Tanah ( t = 5 cm )	m <sup>3</sup>	0.4.00			
	,		24,00	60.000	1.440.000	
_	Pekerjaan Pemadatan Tanah ( Pakai Stemper )	m²	480,00	25.000	12.000.000	
3	Pekerjaan Urugan Pasir, t = 2 cm ( Include Pemadatan )	m³	9,60	450.000	4.320.000	
4	Pekerjaan Beton Sloof 6 x 12 (Campuran 1 : 2 : 3)	m³	1,11	4.500.000	4.989.600	
	Pekerjaan Beton K - 250 untuk lapangan futsal ex Readymix ( t = 8 cm ), (Include Plastik				2.280.000.000	
5	Cor, Include Wiremesh M4, Include Pemadatan Pakai Vibrator dan Include Finish Trowel).	m²	480,00	4.750.000	2.200.000.000	
6	Pekerjaan Rumput Sintetis Untuk Lapangan Futsal Outdoor	m²	480,00	307.500	147.600.000	
	Pekerjaan Cat Untuk Garis Tepi Lapangan (lebar 8 cm, tebal 1 mm) ex Propan Decorsheild	m	92,00	45.000	4.140.000	
	Pekerjaan Cat Untuk Garis di Dalam Lapangan (lebar 8 cm, tebal 1 mm) ex Propan Decorsheild	m	139,63	45.000	6.283.350	
	Sub Total B				2.460.772.950	

## <u>REKAPITULASI</u>

A PEKERJAAN PERSIAPAN

12.200.000

B PEKERJAAN KONSTRUKSI LAPANGAN

2.460.772.950

Sub total 1 2.472.972.950

 DIBULATKAN
 2.472.972.000

 PPn 10 %
 247.297.200

TOTAL 2.720.269.200

Bogor, 08 April 2020

horbia Lanscape

W CP

Pendi B. Asim Direktur