



## PT. PESONA TAMANINDO

NURSERY PLANTS SUPPLIER LANDSCAPING  
AGRI BISNIS MAINTENANCE PLANTS RENTAL

No : 293/PTI/3/2020  
Lamp : RAB  
Hal : Penawaran Harga

Kepada Yth  
PT. CIPUTRA INDAH  
Citra Indah Timur  
Cibubur

Up : Bpk. Sandi

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya rencana Pekerjaan Landscape City Park Proyek Citra Indah Cibubur. Dengan ini kami ajukan Penawaran Harga Pekerjaan tersebut sebesar **Rp. 45.101.822,-** (Terbilang: *Empat puluh lima juta seratus satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*) dengan rincian terlampir.

Harga tersebut belum termasuk PPn 10%.

Demikian Penawaran Harga kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Depok, 09 Maret 2020  
Hormat kami,



Ir. Jansariden  
Direktur



**RENCANA ANGGARAN BIAYA**

PEKERJAAN : LANDSCAPE CITY PARK

LOKASI : CITY PARK - CITRAINDAH CITY

NO	JENIS PEKERJAAN	SPESIFIKASI	VOLUME	SAT.	VOLUME	SAT.	PT. PESONA TAMANINDO	
							HARSAT	JUMLAH
A	Pekerjaan Persiapan							
1	Pembersihan lahan awal & akhir		523,29	m2			3.500	1.831.515
2	Pengolahan dan pembentukan lahan		523,29	m2			4.500	2.354.805
3	Pupuk kandang (10kg/m2, 1 karung 20kg)		27,00	kg			15.000	405.000
4	Tanah Merah Top soil, t=5cm		26,17	m3			150.000	3.925.500
							Subtotal A	8.516.820
B	Penanaman Tanaman							
1	Philodendron Selloum	t= 40cm (25nos/m2)	29,28	m2	732,00	nos	7.500	5.490.000
2	Soka Singapur merah	t= 30cm (36nos/m2)	14,82	m2	534,00	nos	7.500	4.005.000
3	Bakung lele	t= 30-40cm (36nos/m2)	55,04	m2	1982,00	nos	3.500	6.937.000
4	Melati jepang	t= 25-25cm (36nos/m2)	29,65	m2	1068,00	nos	3.750	4.005.000
5	Dianella	t= 30cm (36nos/m2)	8,61	m2	310,00	nos	4.000	1.240.000
6	Ruellia Tegak	t= 25-25cm (36nos/m2)	28,35	m2	1021,00	nos	1.750	1.786.750
7	Heliconia Lady Di	t= 30cm (36nos/m2)	15,77	m2	568,00	nos	3.750	2.130.000
8	Song of Jamaika	t= 50-60cm (25nos/m2)	3,56	m2	89,00	nos	17.500	1.557.500
9	Rumput Gajah Biasa		338,21	m2			12.000	4.058.520
							Subtotal B	31.209.770
C	Perawatan 3 bulan termasuk penyiraman							
I	Perawatan dan penyiraman tanaman		3	bln			425.022	1.275.066
							Subtotal C	1.275.066

**REKAPITULASI**

- A Pekerjaan Persiapan  
 B Penanaman Pohon  
 C Perawatan 3 Bulan termasuk Penyiraman

8.516.820  
 31.209.770  
 1.275.066  
**Sub Total I 41.001.656**  
**Fee Kontraktor 4.100.166**  
**Grand Total 45.101.822**

