Kepada Yth:

PT.Panasia Griya Mekarasri d.a kantor Proyek CitraLand-Cileungsi

Att. Ibu Nancy Oktavia Bpk Supramono CC .Bpk Taufik Hidayat

FINAL

PT PANASIA GRIYA MEKARASRI

PEKERJAAN : Jalan dan Saluran DrainaseArea Food Junction dan Jalur Pedestrian Cluster Monteverde

LOKASI : Perumahan Citra Land -Cileungsi

LUKASI	. Perumanan Citra Lanu -Cheungsi						
No	Pekerjaan	Sat	Vol	Harsat		Total	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi - Demobilisasi Alat	LS	1.00			Rp	-
2	Keamanan(termasuk Koord. Lingkungan)	LS	1.00	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Sub Total I					Rp	10,000,000
II	PEKERJAAN JALAN DAN SALURAN						
Α	Pekerjaan Saluran Area Food Junction						
1	Gorong-gorong Dia. 400 Type FJ Class 1	M'	412.31	Rp	273,492	Rp	112,763,487
2	Gorong-gorong Dia. 500 Type FJ Class 2	M'	44.91	Rp	371,332	Rp	16,676,520
3	Street Inlet + Pipa PVC Dia. 4"x2 (Dipasang Sesuai Gambar)	Unit	44.00	Rp	690,000	Rp	30,360,000
4	Man Hole Uk. 500x500 Saluran 400	Unit	17.00	Rp	1,400,000	Rp	23,800,000
5	Man Hole Uk. 600x600 Saluran 500	Unit	3.00	Rp	1,800,000	Rp	5,400,000
	Sub Total					Rp	189,000,007
В	Pekerjaan Turap Area Food Junction						
1	Turap Type 1 ke Type 2	МЗ	26.26	Rp	824,436	Rp	21,649,484
2	Turap Type 2 ke Type 3	М3	58.11	Rp	824,436	Rp	47,909,033
3	Turap Type 3 ke Type 4	М3	83.57	Rp	824,436	Rp	68,896,495
4	Turap Type 4 ke Type 5	М3	66.13	Rp	824,436	Rp	54,519,129
5	Turap Type 5 ke Type 6	М3	27.51	Rp	824,436	Rp	22,676,772
6	Turap Type 6 ke Type 7	М3	71.99	Rp	824,436	Rp	59,349,088
	Sub Total					Rp	275,000,000
С	Pekerjaan Jalan Aspal dan Kansteen Area Food Ju	nction					
1	Limestone t=25cm + pemadatan (CBR min 30%)	М3	958.10	Rp	221,411	Rp	212,133,879
2	Makadam t=20cm + pemadatan (CBR min 65%)	М3	766.48	Rp	331,403	Rр	254,013,771
3	Primecoat	M2	3,832.40	Rp	13,500	Rp	51,737,400
4	Aspal ACWC t=5 cm	M2	3,832.40	Rp	149,500	Rp	572,943,800
5	Pekerjaan Kansteen Slipform 20x30 K350	M'	903.29	Rp	158,500	Rp	143,171,465
	Sub Total					Rp	1,234,000,316

Kepada Yth:

PT.Panasia Griya Mekarasri

d.a kantor Proyek CitraLand-Cileungsi

Att. Ibu Nancy Oktavia Bpk Supramono CC .Bpk Taufik Hidayat

FINAL

I II.

PT PANASIA GRIYA MEKARASRI

PEKERJAAN : Jalan dan Saluran DrainaseArea Food Junction dan Jalur Pedestrian Cluster Monteverde

LOKASI : Perumahan Citra Land -Cileungsi

## **REKAPITULASI**

PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp	10,000,000
. PEKERJAAN JALAN DAN SALURAN		
A. PEKERJAAN SALURAN AREA FOOD JUNCTION	Rp	189,000,007
B. PEKERJAAN TURAP AREA FOOD JUNCTION	Rp	275,000,000
C. PEKERJAAN JALAN ASPAL DAN KANSTIN AREA FOOD JUNCTION	Rp	1,234,000,316
TOTAL-1	Rp	1,708,000,322
FEE 10 %		INCL
TOTAL-2	Rp	1,708,000,322
PPN 10 %	Rp	170,800,032.22
TOTAL (DIBULATKAN)	Rp	1,878,800,000

Jakarta, 16 Maret 2020

Hormat Kami

PT. Satriacipta Putrajaya

Sunarto Hasan

## FORMAT CPMS

		Sat	Volume		Harsat		Total
	Persiapan mob-demob keamanan alar berat					Rр	10,000,000
1	Mobilisasi - Demobilisasi Alat	Ls	1	Rp	-	Rp	-
2	Keamanan(termasuk Koord. Lingkungan)	Ls	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
3	Sub base limestone					Rp	212,133,879
	Limestone t=25cm + pemadatan (CBR min 30%)	M3	958.10	Rp	221,411	Rp	212,133,879
4	Basecoarse makadam					Rp	254,013,771
	Makadam t=20cm + pemadatan (CBR min 65%)	M3	766.48	Rp	331,403	Rp	254,013,771
5	Primecoat					Rp	51,737,400
	Primecoat	M2	3,832.40	Rp	13,500	Rp	51,737,400
6	Aspal AC					Rp	572,943,800
	Aspal ACWC t=5 cm	M2	3,832.40	Rp	149,500	Rp	572,943,800
7	Saluran tertutup/terbuka					Rр	404,440,007
	Gorong-gorong Dia. 400 Type FJ Class 1	M'	412.31	Rp	273,492	Rp	112,763,487
	Gorong-gorong Dia. 500 Type FJ Class 2	M'	44.91	Rp	371,332	Rp	16,676,520
	Turap Type 1 ke Type 2	M3	26.26	Rр	824,436	Rр	21,649,484
	Turap Type 2 ke Type 3	M3	58.11	Rp	824,436	Rp	47,909,033
	Turap Type 3 ke Type 4	M3	83.57	Rp	824,436	Rp	68,896,495
	Turap Type 4 ke Type 5	M3	66.13	Rр	824,436	Rр	54,519,129
	Turap Type 5 ke Type 6	M3	27.51	Rp	824,436	Rp	22,676,772
	Turap Type 6 ke Type 7	M3	71.99	Rp	824,436	Rp	59,349,088
8	Street inlet					Rр	30,360,000
	Street Inlet + Pipa PVC Dia. 4"x2 (Dipasang Sesuai Gambar)	Unit	44.00	Rp	690,000	Rp	30,360,000
9	Bak kontrol					Rр	29,200,000
	Man Hole Uk. 500x500 Saluran 400	Unit	17.00	Rp	1,400,000	Rp	23,800,000
	Man Hole Uk. 600x600 Saluran 500	Unit	3.00	Rp	1,800,000	Rp	5,400,000
10	Kanstin					Rр	143,171,465
	Pekerjaan Kansteen Slipform 20x30 K350	M'	903.29	Rp	158,500	Rр	143,171,465
	Total incl Fee excl PPN 10 %					Rp	1,708,000,322