RENCANAN ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN : LAPANGAN FUTSAL LOKASI : CITY PARK - CITRAINDAH CITY

NO	URAIAN	SAT	VOLUME	PT. CIPUTRA INDAH		KETERANGAN
				HARSAT	JUMLAH	KETERANGAN
Α	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	Bouwplank / Pengukuran	m²	480,00	10.000	4.800.000	
	Air Kerja + Listrik Kerja	Ls	1,00	1.500.000	1.500.000	
	Kebersihan	Ls	1,00	1.500.000	1.500.000	
	Keamanan	Ls	1,00	1.500.000	1.500.000	
	Sub Total A				9.300.000	
	PEKERJAAN KONSTRUKSI LAPANGAN					
	Pekerjaan Galian Tanah (t = 5 cm)	m ³	24,00	50.000	1.200.000	
2	Pekerjaan Pemadatan Tanah (Pakai Stemper)	m²	480,00	15.000	7.200.000	
3	Pekerjaan Urugan Pasir, t = 2 cm (Include Pemadatan)	m³	9,60	425.000	4.080.000	
4	Pekerjaan Beton Sloof 6 x 12 (Campuran 1 : 2 : 3)	m³	1,11	3.500.000	3.880.800	
	Pekerjaan Beton K - 250 untuk lapangan futsal ex Readymix (t = 8 cm), (Include				216.000.000	
	Plastik Cor, Include Wiremesh M4, Include Pemadatan Pakai Vibrator dan Include Finish Trowel).	m²	480,00	450.000	210.000.000	
6	Pekerjaan Rumput Sintetis Untuk Lapangan Futsal Outdoor	m²	480,00	270.000	129.600.000	
	Pekerjaan Cat Untuk Garis Tepi Lapangan (lebar 8 cm, tebal 1 mm) ex Propan Decorsheild	m	92,00	25.000	2.300.000	
	Pekerjaan Cat Untuk Garis di Dalam Lapangan (lebar 8 cm, tebal 1 mm) ex Propan Decorsheild	m	139,63	25.000	3.490.750	
	Sub Total B				367.751.550	

REKAPITULASI

A	PEKERJAAN PERSIAPAN	9.300.000
B	PEKERJAAN KONSTRUKSI LAPANGAN	367.751.550
	Sub total 1	377.051.550

DIBULATKAN 377.051.000 PPn 10 % 37.705.100 TOTAL 414.756.100

Bogor, 14 April 2020 CV. Euphorbia Lanscape

Pendi B. Asim Direktur