



PT. PESONA TAMANINDO

NURSERY PLANTS SUPPLIER LANDSCAPING
AGRI BISNIS MAINTENANCE PLANTS RENTAL

No : 403/PTI/4/2020
Lamp : RAB
Hal : Penawaran Harga

Kepada Yth
PT. CIPUTRA INDAH
Citra Indah Timur
Cibubur

Up : Bpk. Sandi

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya rencana Pekerjaan Lapangan Futsal City Park Proyek Citra Indah Cibubur. Dengan ini kami ajukan Penawaran Harga Pekerjaan tersebut sebesar **Rp. 383.620.243,-** (Terbilang: *Tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah*) dengan rincian terlampir.

Harga tersebut belum termasuk PPn 10%.

Demikian Penawaran Harga kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Depok, 08 April 2020
Hormat kami,



Ir. Jansariden
Direktur

RENCANAN ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN : LAPANGAN FUTSAL

LOKASI : CITY PARK - CITRAINDAH CITY

NO	URAIAN	SAT	VOLUME	PT. CIPUTRA INDAH	
				HARSAT	JUMLAH
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Bouwplank / Pengukuran	m ²	480,00	25.000	12.000.000
2	Air Kerja + Listrik Kerja	Ls	1,00	7.000.000	7.000.000
3	Kebersihan	Ls	1,00	1.200.000	1.200.000
4	Keamanan	Ls	1,00	6.000.000	6.000.000
	Sub Total A				26.200.000
B	PEKERJAAN KONSTRUKSI LAPANGAN				
1	Pekerjaan Galian Tanah (t = 5 cm)	m ³	24,00	75.000	1.800.000
1	Pekerjaan Pemadatan Tanah (Pakai Stemper)	m ²	480,00	17.500	8.400.000
3	Pekerjaan Urugan Pasir, t = 2 cm (Include Pemadatan)	m ³	9,60	335.000	3.216.000
4	Pekerjaan Beton Sloof 6 x 12 (Campuran 1 : 2 : 3)	m ³	1,11	2.950.000	3.270.960
	Pekerjaan Beton K - 250 untuk lapangan futsal ex Readymix (t = 8 cm), (Include Plastik Cor, Include Wiremesh M4, Include Pemadatan Pakai Vibrator dan Include Finish Trowel).	m ²	480,00	215.000	103.200.000
6	Pekerjaan Rumput Sintetis Untuk Lapangan Futsal Outdoor	m ²	480,00	380.000	182.400.000
7	Pekerjaan Cat Untuk Garis Tepi Lapangan (lebar 8 cm, tebal 1 mm) ex Propan Decorsheild	m	92,00	22.000	2.024.000
8	Pekerjaan Cat Untuk Garis di Dalam Lapangan (lebar 8 cm, tebal 1 mm) ex Propan Decorsheild	m	139,63	22.000	3.071.860
	Sub Total B				307.382.820

REKAPITULASI

A	PEKERJAAN PERSIAPAN	26.200.000
B	PEKERJAAN KONSTRUKSI LAPANGAN	307.382.820
	Sub total 1	333.582.820
	Fee Kontraktor	50.037.423
	Grand Total	383.620.243

