Kepada Yth:

PT.Panasia Griya Mekarasri
d.a kantor Proyek CitraLand-Cileungsi
Att. Ibu Nancy Oktavia

Bpk Supramono

PT PANASIA GRIYA MEKARASRI

PEKERJAAN : Jalan dan Saluran DrainaseArea Food Junction dan Jalur Pedestrian Cluster Monteverde

LOKASI : Perumahan Citra Land -Cileungsi

LOKASI	: Perumahan Citra Land -Cileungsi						
No	Pekerjaan	Sat	Vol		Harsat		Total
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi - Demobilisasi Alat	LS	1.00	Rp	6,000,000	Rp	6,000,000
2	Keamanan(termasuk Koord. Lingkungan)	LS	1.00	Rp	15,000,000	Rp	15,000,000
	Sub Total I					Rp	21,000,000
II	PEKERJAAN JALAN DAN SALURAN						
Α	Pekerjaan Saluran Area Food Junction						
1	Gorong-gorong Dia. 400 Type FJ Class 1	M'	412.31	Rр	274,000	Rp	112,972,981
2	Gorong-gorong Dia. 500 Type FJ Class 2	M'	44.91	Rp	370,000	Rp	16,616,700
3	Street Inlet + Pipa PVC Dia. 4"x2 (Dipasang Sesuai Gambar)	Unit	44.00	Rp	702,000	Rp	30,888,009
4	Man Hole Uk. 500x500 Saluran 400	Unit	17.00	Rp	1,410,000	Rp	23,969,997
5	Man Hole Uk. 600x600 Saluran 500	Unit	3.00	Rp	1,850,000	Rp	5,549,999
	Sub Total					Rp	189,997,686
В	Pekerjaan Turap Area Food Junction						
1	Turap Type 1 ke Type 2	М3	26.26	Rр	825,000	Rp	21,664,294
2	Turap Type 2 ke Type 3	М3	58.11	Rp	825,000	Rp	47,941,807
3	Turap Type 3 ke Type 4	МЗ	83.57	Rp	825,000	Rp	68,943,626
4	Turap Type 4 ke Type 5	М3	66.13	Rp	825,000	Rp	54,556,425
5	Turap Type 5 ke Type 6	МЗ	27.51	Rp	825,000	Rp	22,692,285
6	Turap Type 6 ke Type 7	М3	71.99	Rp	825,000	Rp	59,389,688
	Sub Total					Rp	275,188,124
С	Pekerjaan Jalan Aspal dan Kansteen Area Food Ju						
1	Limestone t=25cm + pemadatan (CBR min 30%)	МЗ	958.10	Rp	222,000	Rp	212,698,008
2	Makadam t=20cm + pemadatan (CBR min 65%)	М3	766.48	Rp	332,000	Rp	254,471,360
3	Primecoat	M2	3,832.40	Rp	13,365	Rp	51,220,026
4	Aspal ACWC t=5 cm	M2	3,832.40	Rp	149,500	Rp	572,943,800
5	Pekerjaan Kansteen Slipform 20x30 K350	M'	903.29	Rp	158,500	Rp	143,171,465
	Sub Total					Rp	1,234,504,659

Kepada Yth:

PT.Panasia Griya Mekarasri

d.a kantor Proyek CitraLand-Cileungsi

Att. Ibu Nancy Oktavia Bpk Supramono

PT PANASIA GRIYA MEKARASRI

PEKERJAAN : Jalan dan Saluran DrainaseArea Food Junction dan Jalur Pedestrian Cluster Monteverde

LOKASI : Perumahan Citra Land -Cileungsi

REKAPITULASI

ı	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp	21,000,000
II.	PEKERJAAN JALAN DAN SALURAN		
	A. PEKERJAAN SALURAN AREA FOOD JUNCTION	Rp	189,997,686
	B. PEKERJAAN TURAP AREA FOOD JUNCTION	Rp	275,188,124
	C. PEKERJAAN JALAN ASPAL DAN KANSTIN AREA FOOD JUNCTION	Rp	1,234,504,659
	TOTAL-1	Rp	1,720,690,469
	FEE 10 %		INCL
	TOTAL-2	Rp	1,720,690,469
	PPN 10 %	Rp	172,069,046.95
	TOTAL (DIBULATKAN)	Rp	1,892,760,000

Jakarta, 06 Maret 2020

Hormat Kami

PT. Satriacipta Putrajaya

Sunarto Hasan

FORMAT CPMS

FUNIVIAT CHIVIS						
	Sat	Volume	Harsa	t		
Persiapan mob-demob keamanan alar berat					Rp	21,000,000
1 Mobilisasi - Demobilisasi Alat	Ls	1	Rр	6,000,000	Rр	6,000,000
2 Keamanan(termasuk Koord. Lingkungan)	Ls	1	Rp	15,000,000	Rp	15,000,000
Sub base limestone					Rp	212,698,008
Limestone t=25cm + pemadatan (CBR min 30%)	М3	958.10	Rp	222,000	Rр	212,698,008
Basecoarse makadam					Rp	254,471,360
Makadam t=20cm + pemadatan (CBR min 65%)	М3	766.48	Rр	332,000	Rр	254,471,360
Primecoat					Rp	51,220,026
Primecoat	M2	3,832.40	Rp	13,365	Rp	51,220,026
Aspal AC					Rp	572,943,800
Aspal ACWC t=5 cm	M2	3,832.40	Rp	149,500	Rp	572,943,800
Saluran tertutup/terbuka					Rp	404,777,805
Gorong-gorong Dia. 400 Type FJ Class 1	M'	412.31	Rp	274,000	Rp	112,972,981
Gorong-gorong Dia. 500 Type FJ Class 2	M'	44.91	Rp	370,000	Rp	16,616,700
Turap Type 1 ke Type 2	M3	26.26	Rp	825,000	Rp	21,664,294
Turap Type 2 ke Type 3	M3	58.11	Rp	825,000	Rр	47,941,807
Turap Type 3 ke Type 4	M3	83.57	Rp	825,000	Rp	68,943,626
Turap Type 4 ke Type 5	M3	66.13	Rp	825,000	Rp	54,556,425
Turap Type 5 ke Type 6	M3	27.51	Rp	825,000	Rр	22,692,285
Turap Type 6 ke Type 7	M3	71.99	Rp	825,000	Rр	59,389,688
Street inlet					Rp	30,888,009
Street Inlet + Pipa PVC Dia. 4"x2 (Dipasang Sesuai Gambar)	Unit	44.00	Rp	702,000	Rр	30,888,009
Bak kontrol					Rp	29,519,996
Man Hole Uk. 500x500 Saluran 400	Unit	17.00	Rp	1,410,000	Rp	23,969,997
Man Hole Uk. 600x600 Saluran 500	Unit	3.00	Rp	1,850,000	Rр	5,549,999
Kanstin					Rp	143,171,465
Pekerjaan Kansteen Slipform 20x30 K350	M'	903.29	Rp	158,500	Rp	143,171,465
Total incl Fee excl PPN 10 %					Rp	1,720,690,469