

PT PANASIA GRIYA MEKARASRI

PEKERJAAN : Pembuatan Maindrain Pengalihan dari Saluran Boulevard

LOKASI : Perumahan Citra Land -Cileungsi

No	Pekerjaan	Sat	Vol	Opname lap.	Ketr.

PEKERJAAN BONGKARAN

1	Bongkar existing Box Culvert	M'	13.2	Rp 1,670,000	Rp 22,044,000
2	Pasang Box culvert (incl. Galian)	M3	13.2	Rp 2,450,000	Rp 32,340,000
3	Geser Jalan Kerja akibat bongkar Box Culvert	M2	300	Rp 65,000.00	Rp 19,500,000
4	Perbaikan dan pembentukkan Jalan Kerja	m2	400	Rp 59,000	Rp 23,600,000
5	Sodetan Maindrain dan gorong dia 1000 exist.	m1	35.5	Rp 103,000	Rp 3,656,500
6	Bongkar Gorong2 ϕ 2100 + Timbunan	m1	25	Rp 290,000	Rp 7,250,000
7	Normalisasi irigasi saluran Existing	m1	120	Rp 30,000	Rp 3,600,000
8	Bongkar existing Manhole 2500x2500	Unit	1	Rp 1,375,000	Rp 1,375,000
				SUB. TOTAL	Rp 113,365,500

PEKERJAAN MAINDRAIN

1	Penambahan Maindrain ukuran 2500x2300	M'	40	Rp 7,135,000	Rp 285,400,000
2	Tutup Maindrain t.150 (3x0.15x40 = 18 m3)	M3	18	Rp 7,200,000	Rp 129,600,000
3	Tutup sambungan Box culvert t.250	M2	7.5	Rp 4,100,000	Rp 30,750,000
4	Pasangan batu kali	M3	28.34	Rp 750,000	Rp 21,255,000
5	Manhole 600X600	Unit	1	Rp 1,850,000	Rp 1,850,000
6	Plester / Aci	M2	30	Rp 65,000	Rp 1,950,000
7	Pipa sulingan PVC ϕ 3' Type D + Ijuk	Ttk	0	Rp 30,000	Rp 0
				SUB. TOTAL	Rp 470,805,000

Jumlah
PPN 10%
Total

Rp	584,170,500
Rp	58,417,050
Rp	642,587,550

Jakarta, 23 Oktober 2019

Hormat Kami

PT. Satriacipta Putrajaya

Sunarto Hasan

\pm SUB. Total = 113.365.500
 \pm SUB. Total = 474.273.200 +
587.638.700
PPN 10% 58.763.870 +
Rp 642.402.570 - ✓